


Krycí list rozpočtu v EUR

Stavba : Stavebné úpravy ZŠ Podhorany, zníženie spotreby energie pri prevádzke				Podhorany	
JKSO :					
Rozpočet:		Zmluva č.:		Spracoval: Ing. Jozef Knapík, Ing. Adrián Ge	
				Dňa: 01.10.2021	
Odberateľ: Obec Podhorany				IČO:	
				DIČ:	
Dodávateľ: Neupi Construction, s.r.o., IČO: 52 669 475, Podhorany 71, 059 93				IČO:	
				DIČ:	
Projektant: Ing. Jozef Knapík				IČO:	
				DIČ:	
1 M3 OP		214 690		1 M	
1 M2 ZP		214 690			
1 M2 UP		214 690			
A	ZRN	Konštrukcie	Špecifikovaný materiál	Spolu ZRN	B IN - Individuálne náklady
1	HSV:	78 235,25	52,00	78 287,25	6 Práce nadčas
2	PSV:	33 849,08	55 008,26	88 857,34	7 Murárske výpomoci
3	MCE:	2 612,00	9 152,00	11 764,00	8 Bez pevnej podlahy
4	Iné:				9
5	Súčet:	114 696,33	64 212,26	178 908,59	10
				Sučet riadkov 6 až 9:	
C	NUS - náklady umiestnenia stavby				D ON - ostatné náklady
11	Zariadenie staveniska				16 Ostatné náklady uvedené v rozpočte
12	Prevádzkové vplyvy				17 Inžinierska činnosť
13	Sťažené podmienky				18 Projektové práce
14					19
15	Sučet riadkov 11 až 14:				20
				Sučet riadkov 16 až 19:	
projektant, rozpočtár cenár		pečiatka:		E Celkové náklady	
podpis:				21	
dátum:				Sučet riadkov 5, 10, 15 a 20:	
				178 908,59	
				22 DPH 20% z:	
				178 908,59	
				35 781,72	
				23 DPH 0% z:	
				24	
				Sučet riadkov 21 až 23:	
				214 690,31	
				F Odpočet - prípočet	
odberateľ, obstarávateľ				dodávateľ, zhotoviteľ	
podpis:				podpis: 	
dátum:				dátum: 20.11.2021	
pečiatka:				pečiatka:	
				Neupi Construction, s.r.o. 059 93 Podhorany 71 IČO: 52 669 475 DIČ: 2121106735	

Odberateľ: Obec Podhorany
Projektant: Ing. Jozef Knapík
Dodávateľ: Neupi Construction, s.r.o., IČO: 52 669 475, Podhorany 71, 059 93

Spracoval: Ing. Jozef Knapík, Ing. A.
JKSO :
Dátum: 01.10.2021

Stavba : Stavebné úpravy ZŠ Podhorany, zníženie spotreby energie pri prevádzke

Ing. Adrián Gallik

Rekapitulácia rozpočtu v EUR

Popis položky, stavebného dielu, remesla	Konštrukcie	Špecifikovaný materiál	Spolu	Hmotnosť v tonách	Suť v tonách
				Spolu	Spolu
3 - ZVISLÉ A KOMPLETNÉ KONŠTRUKCIE	58,65	52,00	110,65	0,38909	0,000
6 - ÚPRAVY POVRCHOV, PODLAHY, VÝPLNE	66 197,86	0,00	66 197,86	81,87413	0,000
9 - OSTATNÉ KONŠTRUKCIE A PRÁCE	11 978,74	0,00	11 978,74	0,46832	21,203
PRÁCE A DODÁVKY HSV spolu:	78 235,25	52,00	78 287,25	82,73154	21,203
713 - Izolácie tepelné	3 081,06	25 830,97	28 912,03	5,43762	0,000
732 - Strojovne	266,58	930,00	1 196,58	0,08511	0,299
762 - Konštrukcie tesárske	2 671,74	2 549,88	5 221,62	5,65453	1,200
763 - Konštrukcie - drevostavby	5 837,42	472,41	6 309,83	1,12189	1,997
764 - Konštrukcie klampiarske	14 488,45	0,00	14 488,45	2,10213	1,821
765 - Krytiny tvrdé	704,82	0,00	704,82	0,02502	0,000
766 - Konštrukcie stolárske	5 670,13	25 225,00	30 895,13	1,47471	0,000
767 - Konštrukcie doplnk. kovové stavebné	506,24	0,00	506,24	0,00015	0,000
784 - Maľby	622,64	0,00	622,64	0,07892	0,000
PRÁCE A DODÁVKY PSV spolu:	33 849,08	55 008,26	88 857,34	15,98008	5,317
M21 - 155 Elektromontáže	2 612,00	9 152,00	11 764,00	1,09000	0,000
PRÁCE A DODÁVKY M spolu:	2 612,00	9 152,00	11 764,00	1,09000	0,000
Za rozpočet celkom	114 696,33	64 212,26	178 908,59	99,80162	26,520

Odberateľ: Obec Podhorany
 Projektant: Ing. Jozef Knapík
 Dodávateľ: Neupi Construction, s.r.o., IČO: 52 669 475, Podhorany 71, 059 93

Spracoval: Ing. Jozef Knapík, Ing. Adrián Gallík
 JKSO :
 Dátum: 01.10.2021

Stavba : Stavebné úpravy ZŠ Podhorany, zníženie spotreby energie pri prevádzke

Ing. Adrián Gallík

Prehľad rozpočtových nákladov v EUR

Por. číslo	Kód cen.	Kód položky	Popis položky, stavebného dielu, remesla, výkaz-výmer	Množstvo výmera	Merá jednotka	Jednotková cena	Spolu	DPH %
PRÁCE A DODÁVKY HSV								
3 - ZVISLÉ A KOMPLETNÉ KONŠTRUKCIE								
1	011	31223-1117	Murivo výplňové z tehál 29 cm P15 zmes malt.suchá 10 MPa	0,154	m3	225,00	34,65	20
2	012	31712-1102	Montáž prefabrik. prekladov pre svetlosť otvoru do 180 cm	4,000	kus	6,00	24,00	20
3	MAT	593 406560	Keramický preklad predpätý POROTHERM65 2000x120x65mm	4,000	kus	13,00	52,00	20
3 - ZVISLÉ A KOMPLETNÉ KONŠTRUKCIE spolu:				110,65			110,65	
6 - ÚPRAVY POVRCHOV, PODLAHY, VÝPLNE								
4	014	61242-5931	Omietka vnútorného ostenia okenného alebo dverného vápenná štuková	113,290	m2	15,00	1 699,35	20
5	011	61247-3022	Omietka vnút stien jadrová - (hrubá) - úprava ostenia	118,294	m2	9,00	1 064,65	20
6	011	61248-1119	Potiahnutie vnút., alebo vonk. stien a ostatných plôch sklotextilnou mriežkou	113,290	m2	3,00	339,87	20
7	011	62242-1121	Omietka vonk. stien vápenná hrubá zatretá - vonk. ostenie	67,974	m2	7,30	496,21	20
8	014	62242-2221	Oprava omietok vápenných a vápennocem. st. člen. 1-2 štukových 10-20%	316,488	m2	4,00	1 265,95	20
9	014	62242-2731	Oprava omietok vápenných a vápennocem. st. člen. 1-2 - po demontáži kontaktného zateplenia hr. 50mm	297,700	m2	10,00	2 977,00	20
10	011	62246-4223	Omietka vonk. stien tenkovrstv. BAUMIT silikátová základ a škrabaná 3 mm	690,962	m2	13,00	8 982,51	20
11	011	62246-4311	Omietka vonk. stien šfachtená BAUMIT mozaiková so zákł. náterom Granopor,hr.zma 2 mm	49,096	m2	19,00	932,82	20
12	011	62525-8112.S	Kontaktný zatepľovací systém soklovej alebo vodou namáhanej časti hr. 150mm, zatĺkacie kotvy XPS	49,096	m2	49,00	2 405,70	20
13	011	62525-9619	Kontaktný zatepľovací systém PROFI z min. vlny hr. 200 mm zatĺk. kotvy	622,988	m2	67,00	41 740,20	20
14	011	62525-9623	Kontaktný zatepľovací systém ostenia PROFI z min. vlny hr. 30 mm	67,974	m2	30,00	2 039,22	20
15	014	62945-1112	Vyrovnávacia vrstva MC šírky 150-300 mm pod klampiarskými prvkami	48,240	m	2,00	96,48	20
16	011	64099-1111	Zakrývanie výplne otvorov fóliou a plastickým profilom	92,794	m2	3,50	324,78	20
17	011	64899-1113	D+M parapetných dosák z plastických hmôt š. nad 20 cm	48,240	m	38,00	1 833,12	20
6 - ÚPRAVY POVRCHOV, PODLAHY, VÝPLNE spolu:				66 197,86			66 197,86	
9 - OSTATNÉ KONŠTRUKCIE A PRÁCE								
18	003	94194-1031	Montáž lešenia ľahk. radového s podlahami š. do 1 m v. do 10 m	764,096	m2	2,40	1 833,83	20
19	003	94194-1191	Priplatok za prvý a každý ďalší mesiac použitia lešenia k pol. - 1031	764,096	m2	1,50	1 146,14	20
20	003	94194-1831	Demontáž lešenia ľahk. radového s podlahami š. do 1 m v. do 10 m	764,096	m2	1,50	1 146,14	20
21	011	95394-5317	Profil soklový hliníkový LO 203 mm, hr. 0,8mm	146,100	m	6,40	935,04	20
22	011	95394-5319	Okapnička na soklový profil Weber - Terranova PVC LO s tkaninou	146,100	m	3,20	467,52	20

Prehľad rozpočtových nákladov v EUR

Por. číslo	Kód cen.	Kód položky	Popis položky, stavebného dielu, remesla, výkaz-výmer	Množstvo výmera	Memá jednotka	Jednotková cena	Spolu	DPH %
23	011	95394-5320	Profil plastový rohový ochranný s integrovanou sieťovinou LK 100	218,170	m	4,00	872,68	20
24	011	95394-5321	Profil plastový okenný APU s integrovanou tkaninou	226,580	m	4,00	906,32	20
25	011	95394-5328	Profil plastový nadokenný s integrovanou tkaninou 100x100 nepríznaný vo fasáde	49,360	m	4,00	197,44	20
26	013	96603-1313	Búranie častí ríms teh. vyložených do 25 cm hr. do 30 cm	130,400	m	3,50	456,40	20
27	013	96808-1131	Demontáž plast. okien bm obvodu	254,970	m	4,50	1 147,37	20
28	013	97102-8661	Vybúr. otvorov do 4 m2 v murive zmiešanom hr. do 60 cm	1,633	m3	60,00	97,98	20
29	013	97603-4311	Zbúranie komína - nevyhovujúci stav pod str. konštrukciu	1,200	m	20,00	24,00	20
30	013	97807-2108	Demontáž kontaktného zateplenia z polystyrénových dosiek s povrchovou úpravou hrúbky nad 30 -80 mm	297,700	m2	1,50	446,55	20
31	013	97901-1111	Zvislá doprava sute a vybúr. hmôt za prvé podlažie	26,520	t	11,50	304,98	20
32	013	97908-1111	Odvoz sute a vybúranych hmôt na skládku do 1 km	26,520	t	11,00	291,72	20
33	013	97908-1121	Odvoz sute a vybúranych hmôt na skládku každý ďalší 1 km	106,080	t	0,33	35,01	20
34	013	97908-2111	Vnútrostavenisková doprava sute a vybúranych hmôt do 10 m	26,520	t	10,00	265,20	20
35	272	97913-1410	Poplatok za ulož.a znešk.stav.sute na urč.sklád. -z demol.vozoviek "O"-ost.odpad	26,520	t	28,00	742,56	20
36	011	99801-1002	Presun hmôt pre budovy murované výšky do 12 m	82,732	t	8,00	661,86	20
9 - OSTATNÉ KONŠTRUKCIE A PRÁCE spolu:				11 978,74			11 978,74	
PRÁCE A DODÁVKY HSV spolu:				78 287,250			78 287,25	
PRÁCE A DODÁVKY PSV								
713 - Izolácie tepelné								
37	713	71311-1111	Montáž tep. izolácie stropov, polozenie na vrch	250,320	m2	1,00	250,32	20
38	MAT	631 411760	Doska čadičová NOBASIL MPE(M) 40kg/m3 hr. 15 cm	255,326	m2	7,30	1 863,88	20
39	MAT	631 411800	Doska čadičová NOBASIL MPE(M) 40kg/m3 hr. 20 cm	255,326	m2	10,50	2 680,92	20
40	713	71311-1122	Montáž tep. izolácie stropov rovných spodom, pribitie (PIR doska)	241,185	m2	4,00	964,74	20
41	MAT	283 1B0208	Doska PIR izolácia PUREN PERFECT	246,009	m2	55,00	13 530,50	20
42	713	71311-1123	Montáž tep. izolácie stropov rovných spodom, pripevnenie na trne (nádstavec na krokvu)	110,952	m2	3,00	332,86	20
43	MAT	631 411800	Doska čadičová NOBASIL MPE(M) 40kg/m3 hr. 20 cm	113,171	m2	10,50	1 188,30	20
44	713	71311-1131	Montáž tep. izolácie stropov rebrových spodom, pripevnenie drôtom - na drevenú konštrukciu Knauf	72,400	m2	3,00	217,20	20
45	MAT	631 411780	Doska čadičová NOBASIL MPE(M) 40kg/m3 hr. 15 cm	38,010	m2	7,80	296,48	20
46	MAT	631 411800	Doska čadičová NOBASIL MPE(M) 40kg/m3 hr. 20 cm	38,010	m2	10,30	391,50	20
47	713	71311-3130	Montáž tepel. izolácie stropov striekaním PUR peny hr. 300 mm	177,840	m2	5,00	889,20	20
48	MAT	231 701600	Polyuretánová pena dvozl. pre tepelnú izoláciu s uzavretou bunk štruktúrov	1 547,208	kg	3,80	5 879,39	20
49	713	99871-3202	Presun hmôt pre izolácie tepelné v objektoch výšky do 12 m	284,490	%	1,50	426,74	20
713 - Izolácie tepelné spolu:				28 912,03			28 912,03	
732 - Strojovne								
50	731	73221-1813	Demontáž ohrievačov vody zásobníkových do 630 l	1,000	kus	30,00	30,00	20
51	731	73221-9111r	Montáž ohrievačov vody, vr. príslušenstva, komín	1,000	súbor	220,00	220,00	20
52	MAT	484 110201	Závesný plynový ohrievač vody s núteným odťahom spalín 75L s uzavretou spaľov. komorou	1,000	kus	930,00	930,00	20
53	731	99873-2202	Presun hmôt pre strojovne umiestnené vo výške do 12 m	11,844	%	1,40	16,58	20

Prehľad rozpočtových nákladov v EUR

Por. číslo	Kód cen.	Kód položky	Popis položky, stavebného dielu, remesla, výkaz-výmer	Množstvo výmera	Memá jednotka	Jednotková cena	Spolu	DPH %
732 - Strojovne spolu:				1 196,58			1 196,58	
762 - Konštrukcie tesárske								
54	762	76233-1813	Demontáž viazaných konštr. krovov prier. plocha nad 224 do 288 cm2 - oprava poškodených častí krovu - odhad do 20%	50,000	m	2,90	145,00	20
55	MAT	605 120200	Doska MD neomietaná, hranená, vr. náteru proti škodcom a hnilobe	7,236	m3	250,00	1 809,00	20
56	762	76233-2130	Montáž krovov viazaných prierez. plocha nad 224 do 288 cm2 - oprava poškodených častí krovu - odhad do 20%	50,000	m	12,00	600,00	20
57	MAT	605 152620	Rezivo na opravu poškodených častí krovu - odha do 20%, vr. náteru proti škodcom a hnilobe	1,440	m3	280,00	403,20	20
58	762	76234-1210	Montáž debnenia striech rovných z dosiek hrubých na zraz	241,185	m2	4,00	964,74	20
59	762	76234-2204	Montáž kontralati, rozpätie 80-120 cm	241,185	m2	1,00	241,19	20
60	MAT	605 171000	Lata SM 1 do 25cm2, vr. náteru proti škodcom a hnilobe	1,206	m3	280,00	337,68	20
61	762	76239-5000	Spojovacie a ochranné prostriedky k montáži krovov	9,882	m3	50,00	494,10	20
62	762	99876-2202	Presun hmôt pre tesárske konštr. v objektoch výšky do 12 m	52,724	%	4,30	226,71	20
762 - Konštrukcie tesárske spolu:				5 221,62			5 221,62	
763 - Konštrukcie - drevostavby								
63	763	76312-9141	Demontáž sadrokartónového podhľadu s nosnou konštrukciou drevenou, jednoduché opláštenie	110,952	m2	2,50	277,38	20
64	763	76313-1281	Montáž drevenej nosnej konštr. podhľadu Knauf	36,200	m2	12,50	452,50	20
65	MAT	605 126300	Rezivo na podhľad knauf z fošní, vr. náteru proti škodcom a hnilobe	1,629	m3	290,00	472,41	20
66	763	76313-3043	Podhľady sadr RIGIPS zavesený 2x profil UD a CD dosky RFI hr. 2x15 mm	147,152	m2	32,00	4 708,86	20
67	763	99876-3201	Presun hmôt pre drevostavby v objektoch výšky do 12 m	58,629	%	6,80	398,68	20
763 - Konštrukcie - drevostavby spolu:				6 309,83			6 309,83	
764 - Konštrukcie klampiarske								
68	764	76431-1201	Krytina z pozink farb.plechu,falcovaná s dvojitou drážkou, vr.kompl. príslušenstva (sneh.zach.,ľemov,odv.mriežka,...)	241,185	m2	34,00	8 200,29	20
69	764	76431-1822	Klomp. demont. zastrešenia na hl. krytine1000, do 30° nad 25m2	229,700	m2	1,20	275,64	20
70	764	76432-2840	Kompl.demontáž odkvapov a žľabov vr. príslušenstva	38,340	m	0,80	30,67	20
71	764	76435-1201	Klomp. PZ pl. lakovaný, žľaby pododkvap. polkruh rš 250 dl 5m, vr. príslušenstva, hákov	28,700	m	17,00	487,90	20
72	764	76441-0250	Klomp. PZ pl. oplechovanie parapetov rš 330, lakované	48,240	m	20,00	964,80	20
73	764	76441-0850	Klomp. demont. parapetov rš 330	45,000	m	1,20	54,00	20
74	764	76442-2210	Klomp. PZ pl. lakovaná oplechovanie ríms rš 800 - čelo strechy pri strešnom. žľabe	28,700	m	21,00	602,70	20
75	764	76443-0250	Klomp. PZ pl. oplechovanie múrov rš 600, lakovaný - atika hl. budovy	26,400	m	21,00	554,40	20
76	764	76443-030P	Predĺženie oplechovania strechy o 200mm, v mieste izolácie, demont., mont. nového oplechovanie	10,100	m	50,00	505,00	20
77	764	76443-0840	Klomp. demont. oplechovanie múrov rš 400	26,400	m	1,20	31,68	20
78	764	76445-4203	Klomp. PZ pl. lakované rúry odpadové kruhové d-120, vr. príslušenstva	10,200	m	18,00	183,60	20
79	764	76476-1231	Kotlík PZ lakovaný, vr. odsokou na rúru d-120, vr. príslušenstva	4,000	kus	15,00	60,00	20

Prehľad rozpočtových nákladov v EUR

Por. číslo	Kód cen.	Kód položky	Popis položky, stavebného dielu, remesla, výkaz-výmer	Množstvo výmera	Memá jednotka	Jednotková cena	Spolu	DPH %
80	764	76498-1012	Paropriepustná fólia pod strešnú krytinu, kontaktná 135g/m2	241,185	m2	2,00	482,37	20
81	764	76498-1014	Difúzne otvorená fólia so separačnou vrstvou DIFFLEX CONVEC	241,185	m2	7,50	1 808,89	20
82	764	99876-4202	Presun hmôt pre klampiarske konštr. v objektoch výšky do 12 m	145,006	%	1,70	246,51	20
764 - Konštrukcie klampiarske spolu:				14 488,45			14 488,45	
765 - Krytiny tvrdé								
83	765	76590-1237	D+M parotesnou zábranou 140g/m2, napr. Jutafol N 140 Speciál	147,152	m2	4,50	662,18	20
84	765	99876-5202	Presun hmôt pre krytiny tvrdé na objektoch výšky do 12 m	6,769	%	6,30	42,64	20
765 - Krytiny tvrdé spolu:				704,82			704,82	
766 - Konštrukcie stolárske								
85	766	76662-8731R	Montáž okien a dverí na penu + paropriepustné fólie	268,140	m	20,00	5 362,80	20
86	MAT	611 430010	Okno plastové, rozmer 1950x1950mm, ug=0,5	1,000	kus	750,00	750,00	20
87	MAT	611 430020	Okno plastové, rozmer 1100x1950mm, ug=0,5	10,000	kus	400,00	4 000,00	20
88	MAT	611 430410	Okno plastové, rozmer 1600x1700mm, ug=0,5	1,000	kus	550,00	550,00	20
89	MAT	611 430420	Okno plastové, rozmer 1200x1500mm, ug=0,5	3,000	kus	255,00	765,00	20
90	MAT	611 430450	Okno plastové, rozmer 1100x1400mm, ug=0,5	3,000	kus	320,00	960,00	20
91	MAT	611 430610	Okno plastové, rozmer 600x900mm, ug=0,5	3,000	kus	125,00	375,00	20
92	MAT	611 430660	Okno plastové, rozmer 1780x1720mm, ug=0,5	1,000	kus	610,00	610,00	20
93	MAT	611 430670	Okno plastové, rozmer 1000x1950mm, ug=0,5	1,000	kus	400,00	400,00	20
94	MAT	611 430700	Okno plastové, rozmer 1350x1400mm, ug=0,5	1,000	kus	380,00	380,00	20
95	MAT	611 430710	Okno plastové, rozmer 1320x1400mm, ug=0,5	1,000	kus	380,00	380,00	20
96	MAT	611 430870	Okno plastové, rozmer 600x500mm, ug=0,5	3,000	kus	110,00	330,00	20
97	MAT	611 431060	Okno plastové, rozmer 1200x1150mm, ug=0,5	1,000	kus	295,00	295,00	20
98	MAT	611 431070	Okno plastové, rozmer 1150x1700mm, ug=0,5	7,000	kus	390,00	2 730,00	20
99	MAT	611 431230	Okno plastové, rozmer 1800x1000mm, ug=0,5	2,000	kus	365,00	730,00	20
100	MAT	611 431250	Okno plastové, rozmer 1620x1680mm, ug=0,5	2,000	kus	700,00	1 400,00	20
101	MAT	611 436670	Dvere vchodové plast. bezpečnostné 1650x2200x580mm	2,000	kus	1 750,00	3 500,00	20
102	MAT	611 436680	Dvere vchodové plast. bezpečnostné 1000x2050mm	2,000	kus	910,00	1 820,00	20
103	MAT	611 436690	Dvere vchodové plast. bezpečnostné 900x2050mm	5,000	kus	830,00	4 150,00	20
104	MAT	611 436780	Dvere vchodové plast. bezpečnostné 1500x1700mm	1,000	kus	1 100,00	1 100,00	20
105	766	99876-6202	Presun hmôt pre konštr. stolárske v objektoch výšky do 12 m	307,328	%	1,00	307,33	20
766 - Konštrukcie stolárske spolu:				30 895,13			30 895,13	
767 - Konštrukcie doplnk. kovové stavebné								
106	767	76799-5104r	Demontáž a montáž atypických stavebných doplnk. konštrukcií prestrešenie vchodu	2,000	ks	100,00	200,00	20
107	767	76799-5106r	Demontáž a montáž atypických stavebných doplnk. konštrukcií bočný vchod, átrium	1,000	súbor	300,00	300,00	20
108	767	99876-7202	Presun hmôt pre kovové stav. doplnk. konštr. v objektoch výšky do 12 m	5,200	%	1,20	6,24	20
767 - Konštrukcie doplnk. kovové stavebné spolu:				506,24			506,24	
784 - Maľby								
109	784	78441-1301	Penetrovanie 1x jemnozrných podkladov výšky do 3,8m	113,290	m2	0,70	79,30	20
110	784	78445-1911	Opr. maľba zmes prášk. 1 far. dvojn. s obrús. miest. do 3,8m - po výmene svetiel	105,000	m2	1,40	147,00	20
111	784	78445-2271	Maľba zo zmesi tekut. 1 far. dvojnás. v miest. do 3,8m	283,100	m2	1,40	396,34	20
784 - Maľby spolu:				622,64			622,64	

Prehľad rozpočtových nákladov v EUR

Por. číslo	Kód cen.	Kód položky	Popis položky, stavebného dielu, remesla, výkaz-výmer	Množstvo výmera	Memá jednotka	Jednotková cena	Spolu	DPH %
PRÁCE A DODÁVKY PSV spolu:				88 857,340			88 857,34	
PRÁCE A DODÁVKY M								
M21 - 155 Elektromontáže								
112	921	21020-00RD	Demontáž, žiarovkové, žiarivkové svetidlo, prisadené IP20-44-54-65	105,000	kus	5,00	525,00	20
113	921	21020-0450	Montáž, žiarovkové svetidlo, prisadené IP20-44, so senzorom, nastavenie časového intervalu	5,000	kus	7,00	35,00	20
114	MAT	348 1M00019	LED stropné/nástenné svetidlo 14W 980lm 230V s pohybovým snímačom	5,000	kus	100,00	500,00	20
115	921	21020-0501	Montáž, LED svetidlo, prisadené IP54-66	31,000	kus	7,50	232,50	20
116	MAT	348 1M00001	LED stropné/nástenné svetidlo 15W 1500lm IP54 30.000H	31,000	kus	50,00	1 550,00	20
117	921	21020-1011	Montáž, žiarivkové svetidlo, prisadené IP20-44 - 1x lineárna žiarivka 38W	65,000	kus	11,00	715,00	20
118	MAT	348 1P0001	Slim lineárne LED svetidlo 150cm 38W 5700lm 230V	65,000	kus	91,00	5 915,00	20
119	921	21020-1015	Montáž LED svetidlá bodového prisadeného 18W IP20	8,000	kus	9,00	72,00	20
120	MAT	348 1M00010	Svetidlo LED stropné bodové 18W 1590lm IP20	8,000	kus	95,00	760,00	20
121	921	21029-0582	Výmena zdroja svetidla IP54-66 (LED, halogénovej žiarovky, kompaktné žiarivky)	61,000	kus	2,50	152,50	20
122	MAT	347 0000068	Žiarovka LED, GU10/7W/230V 4000K	61,000	kus	7,00	427,00	20
123	921	21329-0041	Demontáž a montáž bleskozvodu pri výmene a stavebných úpravách strešnej konštrukcie	16,000	hod	15,00	240,00	20
124	921	21329-0101	Podružný materiál pri výmene svetidiel, D+M bleskozvodu	1,000	súbor	400,00	400,00	20
125	921	21329-1001	Revizia elektro a vypracovanie správy	8,000	hod	15,00	120,00	20
126	921	21329-1002	Revizia bleskozvodu a vypracovanie správy	8,000	hod	15,00	120,00	20
M21 - 155 Elektromontáže spolu:				11 764,00			11 764,00	
PRÁCE A DODÁVKY M spolu:				11 764,00			11 764,00	
Za rozpočet celkom				178 908,59			178 908,59	